

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ	κυβικό μέτρο	A-02	1,000.00	0.70	700.00
2	Ισοπέδωση διά διαμορφωτήρος	τετ. μέτρο	T2.10	2,000.00	0.09	180.00
3	ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ Υπόβαση πάχους 0.10 μ (ΠΤΠ Ο-150)	τετραγωνικό μέτρο	Γ-1.2	2,500.00	1.15	2,875.00
4	ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ Βάση πάχους 0,10μ. (ΠΤΠ Ο-155)	τετραγωνικό μέτρο	Γ-2.2	5,000.00	1.21	6,050.00
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλικών	κυβικό μέτρο	2.01	1,000.00	0.40	400.00
6	ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	κυβοχιλιόμετρο	H 1.2	30,000.00	0.38	11,400.00
7	ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑ ΚΥΒΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ	κυβοχιλιόμετρο	H 1.3	22,500.00	0.42	9,450.00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ :Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						31,055.00
8	ΕΚΣΚΑΦΗ-ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως 6 εκ.	τετραγωνικό μέτρο	Δ-02.2	1,000.00	1.48	1,480.00
9	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ	τετραγωνικό μέτρο	Δ-04	20,000.00	0.42	8,400.00
10	ΑΣΦ/ΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (ΠΤΠ A265)	τόνος	Δ-06	1,000.00	40.48	40,480.00
11	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 μ (ΠΤΠ Α 265) με χρήση κοινής ασφάλτου	τετραγωνικό μέτρο	Δ-08.1	20,000.00	5.31	106,200.00
12	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ	τετραγωνικό μέτρο	Δ-03	2,000.00	1.24	2,480.00
13	ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ	τετραγωνοχιλιόμετρο	H 1.5	600,000.00	0.02	12,000.00
14	ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΟΣ ΤΟΝΝΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΕΠ' ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	τόνος/χλμ	H 1.6	30,000.00	0.18	5,400.00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ :Β ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						176,440.00
						207,495.00
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ . (ΕΟ+ΕΕ) 18%:						37,349.10
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:						244,844.10
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):						36,726.61
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ :						281,570.72
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :						8,231.35

ΣΥΝΟΛΟ:	289,802.07
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 23%:	66,654.47
ΣΥΝΟΛΟ Ι:	356,456.54

22. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ		1.00	98,900.00	98,900.00
ΣΥΝΟΛΟ					98,900.00
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. 18%					17,802.00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ					116,702.00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (0%)					0.00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ					116,702.00
ΔΙΑΦΟΡΑ & ΦΠΑ 23%					26,841.46
ΣΥΝΟΛΟ:					143,543.46
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):					500,000.00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
ΓΑΖΙ 07/15/2011
Ο Προϊστάμενος

ΓΑΖΙ 07/15/2011
Οι Συντάξαντες

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ

Δασκαλάκη Καλλιόπη
Σπανάκη Φωτεινή