ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ: **Μαλεβιζίου**
ΕΡΓΟ: **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΡΟΔΙΑΣ**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος.	20.02	200,00	4,10	820,00
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών	Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος.	20.03.01	5,00	19,90	99,50
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφήςσε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος	20.05.01	76,00	6,70	509,20
4	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.	22.04	22,00	33,20	730,40
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος	20.30	305,00	1,40	427,00
6	ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	κυβοχιλιόμετρο	Η 1.2	4.600,00	0,38	1.748,00
				ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ:		4.334,10
7	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	κυβικό μέτρο (m3).	43.22	70,00	153,00	10.710,00
8	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου	τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας	47.01.01	18,00	19,90	358,20
9	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	τρέχον μέτρο (m)	49.01.01	28,00	17,30	484,40
10	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)	71.31	65,00	11,60	754,00
11	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου	τετραγωνικό μέτρο (m2).	45.01.02	60,00	26,50	1.590,00
				ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ -ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ:		13.896,60
12	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	κυβικό μέτρο (m3)	32.01.04	160,00	113,00	18.080,00
13	Ξυλότυποι συνήθων χυτών	τετραγωνικό μέτρο	38.03	30,00	15,30	459,00

	κατασκευών	(m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.				
14	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας	38.01	500,00	13,40	6.700,00
15	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	χιλιόγραμμο (kg)	38.20.03	16.000,00	1,10	17.600,00
					ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ:	42.839,00
16	Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα	Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)	64.03	1.200,00	7,00	8.400,00
17	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)	62.21	160,00	5,20	832,00
					ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ :	9.232,00
						70.301,70
					ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ . (ΕΟ+ΕΕ) 18%:	12.654,31
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	82.956,01
					ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):	12.443,40
					ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ :	95.399,41
					ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :	2.161,57
					ΣΥΝΟΛΟ:	97.560,98
					ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 23%:	22.439,02
					ΣΥΝΟΛΟ Ι:	120.000,00
					ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	120.000,00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
ΓΑΖΙ 22/09/2011
Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ

ΓΑΖΙ 22/09/2011
Οι Συντάξαντες

Σπανάκη Φωτεινή