



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ: Μαλεβιζίου**

**ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ  
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΚΡΟΥΣΩΝΑ**

Προϋπολογισμός: **499.858,65** ΕΥΡΩ

Χρηματοδότηση: **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
"ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
2007-2013"**

## **Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η**

**Έγγραφο Δήμου-Φορέα:  
Έργο:**

**ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΔΗΜΟΥ  
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

**Κωδ. Προϋπ/σμού:**

### **Περιγραφή:**

#### **1.1 Σύνοψη περιγραφή του έργου – Θέση**

1) Στις **Κορφές** θα κατασκευαστεί

α) Νέος καταθλιπτικός αγωγός από την Γεώτρηση στη θέση "Αματι" μέχρι την δεξαμενή στην κορφή στην Κεφάλα περνώντας παράλληλα με τον παλιό αγωγό (ο οποίος έχει πολλές παροχές επάνω του και εμποδίζει την ορθολογική λειτουργία της δεξαμενής) μήκους 875μ διατομής Φ225 .Φ225/16ατ 260μ Φ225/10ατ 597μ

β) Θα περιφραχθεί η γεώτρηση στα "Μεσάμπελα" για την προστασία των γεωργών από ηλεκτροπληξία, με πλέγμα μήκους 18μ και ύψους 2μ

γ) Θα αντικατασταθεί ο κατεστραμμένος επιφανειακός αγωγός από θέση 90 (χ590673 Υ 3902304) προς τα δυτικά μήκους 420μ διατομή Φ90/10ατ με δυο κολλεκτέρ των 10 παροχών

δ) Αντικατάσταση λόγω συνεχών θραύσεων (δεν έχουν σωστές αντοχές στις πιέσεις) του αρδευτικού από θέση 'Ζούλη' 93( χ 591241 Υ 3902843) προς τα δυτικά με αγωγό κατ' αρχήν 458μ Φ110/16ατ και σε συνέχεια με τρία παρακλάδια διατομής Φ90/10ατ μήκους 1009μ και 10 κολλεκτέρ των 20 παροχών.

ε) Αντικατάσταση κατεστραμμένων κολλεκτέρ 20 παροχών 75 τεμαχίων πλήρη

ζ) Κατασκευή νέου αγωγού μεταφοράς από Γεώτρηση “Πλατύ Πέραμα” 40m<sup>3</sup>/h μέχρι την γεώτρηση “Αματι” μήκους 730m διατομή Φ160/16ατ

2) Στο **Λουτράκι** θα αντικατασταθούν δυο επιφανειακοί αγωγοί φθαρμένοι λόγω πιέσεων ένας Βόρεια του χωριού μήκους 495μ με τέσσερα κολλεκτέρ 10 παροχών και ένα νότια μήκους 359μ με δυο κολλεκτέρ διατομής και τα δυο Φ90/16ατ

3) Στον **Κρουσώνα**

α) στη περιοχή “Κιθαρίδα” αντικατάσταση μεταλλικού αγωγού που δεν λειτουργεί λόγω φθοράς με σωλήνα ΡΕ Γ’ Γενιάς Φ110/16ατ μήκους 806,00μ και τρία κολλεκτέρ των 20 παροχών από Πηγάδια έως Κακομούρα

β) Αντικατάσταση κολλεκτέρ 10 παροχών 1’ 48 τεμάχια και 20 παροχών 82 τεμάχια

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε**  
**ΓΑΖΙ 15/05/2013**  
**Η Προϊστάμενη Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ**  
**ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

**ΓΑΖΙ 15/05/2013**  
**Οι Συντάξαντες**

**Δασκαλάκη Καλλιόπη**

**ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ**