

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληρ. : Ζαχαριαδάκη Ειρήνη

Τηλ.: 2813-400655

e-mail : zachariadaki@malevizi.gr

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η



Τίτλος Προμήθειας:

Προϋπολογισμός: **6.000,00 €**

Κ.Α. : **30.6662.0007**

Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στην προμήθεια ξύλινων σανίδων δαπέδου για την επένδυση των υφιστάμενων κερκίδων του θεάτρου το οποίο βρίσκεται δίπλα από το κτήριο του Δημαρχείου του Δήμου Μαλεβιζίου.

Παρατηρήσεις :

-  Η τοποθέτηση τους θα γίνει από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.
-  Η προμήθεια και η μεταφορά συμπεριλαμβάνεται στις τιμές.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

α/ α	Περιγραφή Ειδών	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία. Με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards) πάχους 18 mm. Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία, επί υπάρχουσας υποδομής, με χρήση γαλβανισμένων ήλων διαμέτρου 3/6 mm (κορμός/κεφαλή) ελάχιστου μήκους κορμού 60 mm και ελάχιστου βάθους εισχωρήσεως 30 mm, σε κάνναβο 150x150 mm και πύκνωση στα άκρα 100x100 mm. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. Με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards) πάχους 18 mm	m2	287,60	16,80	4.831,71
				ΣΥΝΟΛΟ:	4.838,71
				Φ.Π.Α. 24%	1.161,29
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	6.000,00

Θ ε ω ρ ή θ η κ ε

Η προϋσταμένη της Τ.Υ.

Ο συντάξας

Ειρήνη Παπαδάκη
Πολιτικός Μηχανικός

Ειρήνη Ζαχαριαδάκη
Αρχιτέκτονα Μηχανικός

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στην προμήθεια μίας (1) επιγραφής από ξύλο ραμποτέ με κορνίζα

Τεχνικές Προδιαγραφές Επίπλων :

- 1) Γραφείο** από μελαμίνη 25 χιλιοστών διαστάσεων 1,40 μ μήκους X 0,67 μ X 0,735 μ ύψος (βάθος) με 3 κινητά ράφια μήκους 0,40 μ. στη θέση της συρταριέρας.
- 2) Είκοσι (20) Ράφια** από μελαμίνη 25 χιλιοστών μήκους 2,80 μ. μήκους X 0,35 μ. βάθος.
- 3) Πέντε (5) Ράφια** από μελαμίνη 25 χιλιοστών μήκους 1,04 μ. μήκους X 0,35 μ. βάθος.
- 4) Πέντε (5) Ράφια** από μελαμίνη 25 χιλιοστών μήκους 1,72 μ. μήκους X 0,35 μ. βάθος.

Παρατηρήσεις :

- ✚ Όλα τα άνω περιγραφόμενα έπιπλα θα είναι ενδεδυμένα στα <<σόκορα>> από PVC .
- ✚ Στην εν λόγω προμήθεια περιλαμβάνονται όλα τα υλικά , μικροϋλικά και εξαρτήματα όπως π.χ. μεταλλικοί βραχίονες , ορθοστάτες κ.τ.λ. προκειμένου για την πλήρη εγκατάσταση , τοποθέτηση και παράδοση προς χρήση των προαναφερόμενων επίπλων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

α/α	Περιγραφή Ειδών	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Γραφείο από μελαμίνη 1,40X0,67X0,735	Τεμ.	1	250,00	250,00
2	Ράφια από μελαμίνη 25 χιλιοστών διαφόρων διαστάσεων, βάθους 0,35μ	Μέτρα μήκους	69,80	26,50	1849,70
				ΣΥΝΟΛΟ: Φ.Π.Α. 23%	2099,70 482,93
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	2582,63 €

Θ ε ω ρ ή θ η κ ε

Η προϊσταμένη της Τ.Υ.

Ο συντάξας

Αφροδίτη Κοτσιφάκη

Ειρήνη