

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m.	τεμάχιο (τεμ)	Z2.3	2,00	80,00	160,00
2	ΚΛΑΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ. Ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων δένδρων. Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m.	τεμάχιο (τεμ)	ΣΤ 4.2.1	2,00	25,00	50,00
3	Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων. Καταπολέμηση ζιζανίων με ζιζανιοκτόνα.	στρέμμα (στρ)	ΣΤ 6.2	0,20	27,50	5,50
4	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή. Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων.	στρέμμα (στρ)	ΣΤ 6.3.3	0,20	40,00	8,00
5	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	μ3	20.02ΣΧ30	168,00	9,10	1.528,80
6	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.	Κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος.	20.05.01 ΣΧ.2	30,00	8,70	261,00
7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	Κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος	20.30	100,00	0,90	90,00
8	Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων με μεταφορά υλικών καθαίρεσης σε απόσταση 30χιλ	M2	22.22.01 ΣΧ1	120,00	12,40	1.488,00
9	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου	22.51	36,00	56,00	2.016,00
10	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων.Για μεταλλικά κιγκλιδώματα.	χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.	22.65.02	200,00	0,35	70,00
11	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.	κυβικό μέτρο (m3)	32.01.03	10,00	84,00	840,00
12	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	κυβικό μέτρο (m3)	32.01.04	20,00	90,00	1.800,00
13	Ξυλότυποι χυτών	τετραγωνικό μέτρο	38.02	20,00	22,50	450,00

μικροκατασκευών	(m2) αναπτύγματος επιφανείας.					
14 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	χιλιόγραμμα (kg)	38.20.02	100,00	1,07	107,00	
15 Λιθοδομές θεμελίων. Λιθοδομές θεμελίων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου.	κυβικό μέτρο (m3)	43.05.01	30,00	78,00	2.340,00	
16 Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης. Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου.	κυβικό μέτρο (m3).	43.06.02	25,00	87,00	2.175,00	
17 Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	κυβικό μέτρο (m3).	43.22	50,00	106,00	5.300,00	
18 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου. Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου.	τετραγωνικό μέτρο (m2).	45.01.02	80,00	11,20	896,00	
19 Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών. Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών.	τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως	71.01.02	80,00	11,20	896,00	
20 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου.	τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας	72.11	120,00	22,50	2.700,00	
21 Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα.	τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας	73.93	200,00	56,00	11.200,00	
22 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.80.02	150,00	10,10	1.515,00	
23 Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών. Διπλό λάδωμα και στίλβωση.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.27.02	120,00	2,25	270,00	
24 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη.	τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας	79.10	120,00	7,90	948,00	
25 Επίστρώσεις με πλάκες από αντικραδασμικό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας	M2	73.97ΣΧΕΤ	100,00	50,00	5.000,00	
26 Καθιστικά - παγκάκια. Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	τεμ	B10.1	4,00	190,00	760,00	
27 Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα.	χιλιόγραμμα (kg)	64.03	200,00	6,70	1.340,00	

	44.214,30
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ . (ΕΟ+ΕΕ) 18%:	7.958,57
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	52.172,87
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):	7.825,93
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ :	59.998,81
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :	0,00
ΣΥΝΟΛΟ:	59.998,81
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 24%:	14.401,19

ΣΥΝΟΛΟ Ι: 74.400,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	74.400,00
--------------------------	-----------

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
ΓΑΖΙ 02/11/2017
Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΓΑΖΙ 02/11/2017
Οι Συντάξαντες

Δασκαλάκη Καλλιόπη

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ