ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ: **Μαλεβιζίου**
ΕΡΓΟ: **Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων	τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας	22.23	550,00	5,60	**3.080,00**
2	Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων	τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας	22.54	700,00	9,00	**6.300,00**
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως	22.10.01	50,00	28,00	**1.400,00**
4	Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων με ματαφορά υλικών καθαίρεσης σε απόσταση 30χιλ	Μ2	22.22.01 ΣΧ1	120,00	12,40	**1.488,00**
5	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων.Για μεταλλικά κιγκλιδώματα.	χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.	22.65.02	5.220,00	0,35	**1.827,00**
			ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ:			**14.095,00**
6	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.	κυβικό μέτρο (m3)	32.01.03	60,00	84,00	**5.040,00**
7	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	κυβικό μέτρο (m3)	32.01.04	70,00	90,00	**6.300,00**
8	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.	38.02	300,00	22,50	**6.750,00**

9	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	χιλιόγραμμο (kg)	38.20.02	2.500,00	1,07	**2.675,00**
10	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s).	χιλιόγραμμο (kg)	38.20.03	7.700,00	1,01	**7.777,00**
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ:				**28.542,00**
11	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	71.46	700,00	12,90	**9.030,00**
12	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.80.01	700,00	9,00	**6.300,00**
13	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.80.02	600,00	10,10	**6.060,00**
14	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	54.46.03	10,00	106,00	**1.060,00**
15	Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα.	χιλιόγραμμο (kg)	64.03	2.500,00	6,70	**16.750,00**
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ:				**39.200,00**
16	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	73.33.03	200,00	36,00	**7.200,00**
17	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	73.36.01	200,00	18,00	**3.600,00**
18	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	73.34.01	150,00	33,50	**5.025,00**
19	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	τετραγωνικό μέτρο (m2)	23.03	300,00	5,60	**1.680,00**
20	Έτοιμη λεία τσιμεντοκονία δαπέδου, βιομηχανικού τύπου, με βότσαλο κοκκομετρίας 2-8 χιλ	μ2	78.95 ΣΧΕΤ.2	300,00	30,00	**9.000,00**

			ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ:			**26.505,00**
21	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νιπτήρα επίτοιχος - Διαμέτρου 1/2 ins	τεμ	ΑΤΗΕ 8141.1.2	8,00	40,84	**326,72**
22	Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης. Διαστάσεων 35*43 cm	τεμάχιο	ΗΛΜ 14 (8160.2 σχετ.)	8,00	92,17	**737,36**
23	Καθρέπτης τοίχου	Τεμ	ΗΛΜ 14 (8168.2)	8,00	85,60	**684,80**
24	Χαρτοθήκη πλήρης	Τεμ	ΗΛΜ 14 (8178.2.1)	10,00	2,92	**29,21**
25	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' τύπου	ΤΕΜ	ΗΛΜ 14 ΑΤΗΕ 8051	10,00	254,81	**2.548,10**
26	Υδραυλική εγκατάσταση W.C.	ΤΕΜ	ΗΛΜ 110 (ΒΑΤ1)(σχετ.1)	2,00	1.763,00	**3.526,00**
27	Γιά την πλήρη κατασκευή των εσωτερικών σωληνώσεων αποχέτευσης W.C.	ΤΕΜ	ΗΛΜ 110 (3)	2,00	580,00	**1.160,00**
			ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η/Μ:			**9.012,19**

	117.354,19
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 18%:	**21.123,75**
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	**138.477,94**
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):	**20.771,69**
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:	**159.249,64**
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	**2.040,69**
ΣΥΝΟΛΟ:	**161.290,33**
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 24%:	**38.709,68**
ΣΥΝΟΛΟ Ι:	**200.000,00**
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	**200.000,00**

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
ΓΑΖΙ 19/06/2018
Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΓΑΖΙ 19/06/2018
Οι Συντάξαντες

Γρηγοράκη Μαρία
Ζαχαριαδάκη Ειρήνη