

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ: Μαλεβιζίου
ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση Περιβάλλοντος
Χώρου Μοναστηριακού Συγκροτήματος
Αγίας Πελαγίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δώστε Αριθ. Αρθρων για Μερικά Σύνολα (π.χ. 01,02 ... 10,20)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 25ΧΛΜ	Κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος.	20.05.01ΣΧΕΤ25	129,00	9,25	1.193,25
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	22.20.01	150,00	7,90	1.185,00
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπακνωμένου όγκου	20.20	74,80	15,70	1.174,36
4	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	Τοννοχιλιόμετρο (ton.km)	10.07.01	5.000,00	0,35	1.750,00
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	Κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος	20.30	5,00	0,90	4,50
6	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό. Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 5/ 2 cm (βατήρων/μετώπων).	μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων	75.41.03	250,00	50,50	12.625,00
7	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	73.12	860,00	28,00	24.080,00
8	Πέργκολες και περεμφερή. Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη).	κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας	54.80.01	1,00	730,00	730,00
9	Δοχείο απορριμμάτων	ΤΕΜ	ΑΤΟΕ5261 ΣΧ.11Α	4,00	100,00	400,00
10	Καθιστικά - παγκάκια. Καθιστικά από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας με μονή πλάτη	τεμ	B10.3	4,00	190,00	760,00

			43.902,11
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 18%:		7.902,38	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:		51.804,49	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):		7.770,67	
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:		59.575,16	
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:		424,84	
ΣΥΝΟΛΟ:		60.000,00	
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 24%:		14.400,00	
ΣΥΝΟΛΟ Ι:		74.400,00	

0,00 14.400,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	74.400,00
--------------------------	-----------

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
ΓΑΖΙ 25/02/2019
Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΓΑΖΙ 25/02/2019
Οι Συντάξαντες

Ζαχαριαδάκη Ειρήνη

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ