

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &**  
**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονία ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	73.37.02	120,00	12,30	1.476,00
2	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	73.33.03	120,00	36,00	4.320,00
3	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια.	τρέχον μέτρο (μμ)	73.35	80,00	4,50	360,00
4	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδών.	τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας	79.11.01	130,00	14,60	1.898,00
5	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής.	χιλιόγραμμα (kg)	61.30	250,00	3,10	775,00
6	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική. Ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάτρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x1200 mm.	τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής	78.30.04	80,00	23,60	1.888,00
7	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού. Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.84.01	80,00	9,00	720,00
8	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.81.01	300,00	13,50	4.050,00
9	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.80.03	300,00	9,50	2.850,00
						18.337,00

ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ . (ΕΟ+ΕΕ) 18%:	3.300,66
ΑΘΡΟΙΣΜΑ :	21.637,66
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15% ):	3.245,65
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ :	24.883,31
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :	116,69
ΣΥΝΟΛΟ:	25.000,00
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 24%:	6.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Ι:	31.000,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	31.000,00

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε**  
**ΓΑΖΙ 08/03/2019**  
**Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ**  
**ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

**ΓΑΖΙ 08/03/2019**  
**Οι Συντάξαντες**

**Δασκαλάκη Καλλιόπη**

**ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ**