

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	κυβικό μέτρο (m3) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος	22.10.02	10,00	112,50	1.125,00
2	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	Τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2)	20.01.01	150,00	4,50	675,00
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	M3	20.02 ΣΧΕΤ5	20,00	3,75	75,00
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	Κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος	20.30	30,00	0,90	27,00
5	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	κυβικό μέτρο (m3)	32.01.04	90,00	90,00	8.100,00
6	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφάνειας.	38.03	50,00	15,70	785,00
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s).	χιλιόγραμμα (kg)	38.20.03	1.000,00	1,01	1.010,00
8	Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα.	χιλιόγραμμα (kg)	64.03	200,00	6,70	1.340,00
9	Επιστρώσεις δια κυβόλιθων τσιμέντου	μ2	ΑΤΟΕ 7322Σχετ	1.000,00	28,00	28.000,00
10	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	m	B-51	300,00	9,60	2.880,00

	44.017,00
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. . (ΕΟ+ΕΕ) 18%:	7.923,06
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	51.940,06
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):	7.791,01
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ :	59.731,07
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :	268,93
ΣΥΝΟΛΟ:	60.000,00
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 24%:	14.400,00
ΣΥΝΟΛΟ I:	74.400,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	74.400,00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ηράκλειο **05/11/2019**
Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ηράκλειο **05/11/2019**
Οι Συντάξαντες

Δασκαλάκη Καλλιόπη

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ