

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	m	A-14	1.500,00	0,65	975,00
2	Υπόβαση οδοστρώσας.Υποβαση οδοστρώσας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 μ.	μ2	Γ-01.2ΣΧΕΤ25	2.800,00	1,52	4.256,00
3	Βάση οδοστρώσας. Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	M3	Γ-02.1ΣΧΕΤ25ΧΛ M	280,00	16,25	4.550,00
4	Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	Δ-03	2.800,00	1,20	3.360,00
5	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 20ΧΙΛ	M2	Δ-8ΑΣΧ20	2.800,00	9,49	26.572,00
6	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	m3	B-29.2.1	50,00	86,50	4.325,00

	44.038,00
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ . (ΕΟ+ΕΕ) 18%:	7.926,84
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	51.964,84
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15% ):	7.794,73
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ :	59.759,57
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :	240,43
ΣΥΝΟΛΟ:	60.000,00
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 24%:	14.400,00
ΣΥΝΟΛΟ I:	74.400,00
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):</b>	<b>74.400,00</b>

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε**  
**Ηράκλειο 08/03/2019**  
**Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ**  
**ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

**Ηράκλειο 08/03/2019**  
**Οι Συντάξαντες**

**Δασκαλάκη Καλλιόπη**

**ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ**