

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ					
α/α	α/α Τιμολογίου	Ένδειξη εργασιών	Μονάδα	Ποσότητες	
				Σ5	Σ7
		1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ			
1	A-1	Εκσκαφή ακατάλληλων εδαφών (συμπεριλαμβανομένου μεταφορά σε χώρο απόθεσης και πάσης φύσεως φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε χώρο)	m3	120,00	140,00
2	3.06.02.	Εκβαθύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με τη φορτοεκφόρτωση των προϊόντων σε οποιοδήποτε χώρο επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (συμπεριλαμβανομένου μεταφορά σε χώρο απόθεσης και πάσης φύσεως φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε χώρο)	m3	465,00	100,00
3	3.10.06.01.	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες , με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 m, με την φόρτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. (συμπεριλαμβανομένου μεταφορά σε χώρο απόθεσης και πάσης φύσεως φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε χώρο)	m3	14.000,00	8.500,00
4	3.11.06.01.	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m (συμπεριλαμβανομένου μεταφορά σε χώρο απόθεσης και πάσης φύσεως φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε χώρο)	m3	510,00	200,00
5	3.12	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	m	76,20	87,30
6	3.16	Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής	m3	9.512,01	3.235,53
7	3.17	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (συμπεριλαμβανομένου μεταφορά σε χώρο απόθεσης και πάσης φύσεως φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε χώρο)	m3	60,00	50,00
		2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ			
8	4.01.01	Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (συμπεριλαμβανομένου μεταφορά σε χώρο απόθεσης και πάσης φύσεως φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε χώρο)	m3	6,00	10,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ					
α/α	α/α Τιμολογίου	Ένδειξη εργασιών	Μονάδα	Ποσότητες	
				Σ5	Σ7
9	4.04	Αποξήλωση πάσης φύσεως πλακοστρώσεων πεζοδρομίων πλατειών.(συμπεριλαμβανομένου μεταφορά σε χώρο απόθεσης και πάσης φύσεως φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε χώρο)	m2	100,00	50,00
10	4.05	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη (συμπεριλαμβανομένου μεταφορά σε χώρο απόθεσης και πάσης φύσεως φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε χώρο)	m	50,00	25,00
11	4.09	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων	m2	3.000,00	500,00
12	4.10	Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας από τσιμεντόπλακες, στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων	m2	100,00	100,00
13	4.11	Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα πάχους 10 cm, στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων	m2	100,00	100,00
14	4.12	Καθαίρεση κατασκευών αόπλου σκυροδέματος (συμπεριλαμβανομένου μεταφορά σε χώρο απόθεσης και πάσης φύσεως φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε χώρο)	m3	12,00	15,00
15	4.13	Επίστρωση λωρίδας όδευσης τυφλών	m2	100,00	120,00
16	4.14	Προχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	μ.μ.	20,00	500,00
17	4.15	Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων (συμπεριλαμβανομένου μεταφορά σε χώρο απόθεσης και πάσης φύσεως φορτοεκφόρτωση)	m	200,00	250,00
18	4.16	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα (συμπεριλαμβανομένου μεταφορά σε χώρο απόθεσης και πάσης φύσεως φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε χώρο)	m	250,00	600,00
19	4.17	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους. Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 1/2 ".	m	300,00	400,00
20	4.18	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή.	m2	200,00	300,00
21	4.19	Χτυπητό τσιμέντο	m2	15,00	300,00
		3. ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ			
22	5.04.	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	m3	6.800,00	3.600,00
23	5.05.02	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	m3	1.150,00	700,00
24	5.09.02.	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	m3	640,00	450,00
		4. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ			
25	6.01.01.03	Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα ισχύος 2,0 έως 5,0 HP	h	100,00	150,00
		5. ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ			

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ					
α/α	α/α Τιμολογίου	Ένδειξη εργασιών	Μονάδα	Ποσότητες	
				Σ5	Σ7
26	7.01	Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα	m2	155,00	68,00
27	7.06	Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα	m2	790,00	340,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ΑΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ			
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α			
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ					
		6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ			
28	9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	m2	16.270,00	6.000,00
29	9.02	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών	m2	255,00	90,00
30	38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	m2	20,00	30,00
31	38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	m2	70,00	150,00
32	38.13	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	m2	70,00	150,00
33	38.06	Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους	m2	50,00	100,00
31	9.10.03	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος: Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m3	1.550,00	570,00
32	9.10.04	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος: Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	33,00	33,00
33	9.10.06	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος: Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	m3	6.025,00	2.034,00
34	31.02.01	Γαρμπιλόδεμα των 200 Kgr τσιμέντου ανα m3	m3	0,31	0,36
35	B-29.2.3	Στρώσης φθοράς με κολυμβητούς λίθους λατομείου εντός άοπλου σκυροδέματος C12/15	m3	75,00	55,00
36	9.23.04	Προμήθεια και προσθήκη στεγανοποιητικού μάζας σκυροδέματος	kg	12.600,00	4.000,00
37	9.26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3	kg	970.000,00	425.000,00
38	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500c)	kg	5.000,00	6.000,00
39	B - 36	Μόνωση με διπλή ασφαλική επάλειψη	m2	12.300,00	4.600,00
		7. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
40	10.02.02	Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα τύπου Waterstop για ταινίες πλάτους 240 mm	m	1.200,00	500,00
41	10.03.01	Σφράγιση αρμών ονομαστικού διάκενου 10mm με ελαστομερές υλικό	m	2.400,00	1.600,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ					
α/α	α/α Τιμολογίου	Ένδειξη εργασιών	Μονάδα	Ποσότητες	
				Σ5	Σ7
42	10.22 ΣΧΕΤΙΚΟ	Στεγάνωση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με εύκαμπτο τσιμεντοειδές υλικό	m2	9.200,00	3.300,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β ΑΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ			
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β			
ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ					
		8. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ			
43	11.01.02	Καλύματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	kg	2.600,00	1.200,00
44	11.05.04	Εσχάρες προστασίας & ασφαλείας εκβολών ορθογωνικών αγωγών, με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία, γαβανισμένες εν θερμώ	m2	10,00	6,00
45	B-66.1 ΣΧΕΤΙΚΟ	Τυπικά Φρεάτια Υδροσυλλογής	μ.μ.	150,00	250,00
46	B-66.3ΣΧΕΤΙΚΟ	Φρεάτια Επίσκεψης Αγωγών Ομβρίων	τεμ.	15,00	25,00
47	11.02.04	Εσχάρες Υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο	kg	100,00	150,00
48	N1	Ανύψωση-Καταβιβασμός Φρεατίων Επίσκεψης Δικτύων	τεμ.	20,00	25,00
		9. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ			
49	12.10.04	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR41, DN200mm	m	77,00	85,00
50	21.02	Γραμμικά στραγγιστήρια από τσιμεντοσωλήνες Φ200 με περίβλημα γεωυφάσματος	m	924,00	703,00
51	12.10ΣΧΕΤΙΚΟ	Αγωγοί ακαθάρτων από σωλήνες PVC-U SDR 41 Φ200	m	215,00	250,00
52	12.10ΣΧΕΤΙΚΟ	Αγωγοί ακαθάρτων από σωλήνες PVC-U SDR 41 Φ250	m	215,00	250,00
53	ΦΙΔ.ΣΥΝΔ.ΣΧΕΤ	Φρεάτια ιδιωτικών συνδέσεων ακαθάρτων	τεμ.	20,00	30,00
54	ΠΑΡ.ΑΠΟΧ.ΣΧΕΤ.	Παροχή αποχέτευσης	τεμ.	30,00	30,00
55	12.14.03.14ΣΧΕΤΙΚΟ	Αγωγοί ύδρευσης PE 3ης γενιάς (σ80, MRS10, PE100)Φ 63/ 16 At.	μμ	215,00	250,00
56	12.14.03.16ΣΧΕΤΙΚΟ	Αγωγοί ύδρευσης PE 3ης γενιάς (σ80, MRS10, PE100) Φ 90 / 16 At	μμ	215,00	250,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ					
α/α	α/α Τιμολογίου	Ένδειξη εργασιών	Μονάδα	Ποσότητες	
				Σ5	Σ7
57	12.14.03.18ΣΧΕΤΙΚΟ	Αγωγοί ύδρευσης ΡΕ 3ης γενιάς (σ80, MRS10, ΡΕ100) Φ140/ 16 At	μμ	215,00	250,00
58	12.14.03.19ΣΧΕΤΙΚΟ	Αγωγοί ύδρευσης ΡΕ 3ης γενιάς (σ80, MRS10, ΡΕ100) Φ200/ 16 At.	μμ	215,00	250,00
		10. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ			
59	16.02	Αντιστήριξη στύλου εναέριων δικτύων	τεμ.	2,00	2,00
60	ΕΜΠ.ΑΥΤ.ΣΧΕΤ.	Εμπόδια αυτοκινήτων	τεμ.	2,00	10,00
61	ΑΠΟΡΡ.ΣΧΕΤ.	Απορριματοδέκτες	τεμ.	5,00	4,00
62	1.01	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης	μηνας	12,00	10,00
63	1.02	Χρήση αμφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό	μηνας	12,00	10,00
64	1.03	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	μηνας	12,00	10,00
65	1.04	Απεγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και όλου του συνοδεύοντος μηχανολογικού εξοπλισμού τους, με επανεγκατάσταση αυτών και απόδοσή τους σε πλήρη και κανονική λειτουργία με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά.	τεμ.	1,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ ΑΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ			
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ			
		Οι συντάξαντες	Η Διευθυντρια Τεχνικών Υπηρεσίων και Πολεοδομίας Δήμου Μαλεβιζίου		
		Κουτάντου Παρασκευή	Παπαδάκη Ειρήνη		
		Πολιτικός Μηχανικός			
		Κολόκα Λαμπρινή			
		Πολιτικός Μηχανικός			