

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων	τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας	22.23	100,00	5,60	560,00
2	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας	22.54	100,00	9,00	900,00
3	Ικρίσματα σιδηρά σωληνωτά	τετραγωνικό μέτρο (m2)	23.03	100,00	5,60	560,00
4	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	73.37.01	200,00	14,60	2.920,00
5	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.80.03	1.400,00	9,50	13.300,00
6	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.81.02	1.400,00	14,00	19.600,00
7	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	79.02	200,00	2,20	440,00
8	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά.	χιλιόγραμμο (kg)	79.08	200,00	5,60	1.120,00
9	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων.	τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας	79.11.01	320,00	14,60	4.672,00

	44.072,00
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ . (ΕΟ+ΕΕ) 18%:	7.932,96
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	52.004,96
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):	7.800,74
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ :	59.805,70
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :	194,30
ΣΥΝΟΛΟ:	60.000,00
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 24%:	14.400,00
ΣΥΝΟΛΟ I:	74.400,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	74.400,00
--------------------------	-----------

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ηράκλειο 23/12/2019
Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ηράκλειο 23/12/2019
Οι Συντάξαντες

Δασκαλάκη Καλλιόπη

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ