

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΔΗΜΟΣ: Μαλεβιζίου
ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση Περιβάλλοντος
Χώρου Μοναστηριακού Συγκροτήματος
Αγίας Πελαγίας
Προϋπολογισμός: **74.400,00** ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση:
Προγραμ.Δημ.Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.)

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 25ΧΛΜ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 110,00

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

(συνολική επιφάνεια αύλειου χώρου και κλιμάκων (έχουν αφαιρεθεί οι χώροι υγιεινής και ο χώρος του ΙΝ = 653,28μ2) **ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 655,00**

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπτκνωμένου όγκου

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 95,00

Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τοννοχιλιόμετρο (ton.km)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2.500,00

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2.500,00

Δοχείο απορριμμάτων

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

Καθιστικά - παγκάκια. Καθιστικά από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας με μονή πλάτη

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

Επιστρώσεις με ακανόνιστες πέτρες πωρολίθου

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 655,00

Επιστρώσεις με τσιμεντόπλακες ανάγλυφες «οδηγούς» για άτομα με ειδικές ανάγκες (τυφλούς)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: MM

(από την κύρια είσοδο, στα σκαλοπάτια και περιμετρικά του ναού μέχρι την είσοδο του Ιεού Ναού) **ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 49,50**

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Ηράκλειο 21/04/2020

**Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

Ηράκλειο 21/04/2020

Οι Συντάξαντες

Ζαχαριαδάκη Ειρήνη

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ