

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ: Μαλεβιζίου  
ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση Περιβάλλοντος  
Χώρου Μοναστηριακού Συγκροτήματος  
Αγίας Πελαγίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 25ΧΛΜ	Κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος.	20.05.01ΣΧΕΤ25	110,00	9,25	1.017,50
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	22.20.01	655,00	7,90	5.174,50
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπτκνωμένου όγκου	20.20	95,00	15,70	1.491,50
4	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	Τοννοχιλιόμετρο (ton.km)	10.07.01	2.500,00	0,35	875,00
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	Κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος	20.30	2.500,00	0,90	2.250,00
6	Δοχείο απορριμμάτων	TEM	ΑΤΟΕ5261 ΣΧ.11Α	3,00	100,00	300,00
7	Καθιστικά - παγκάκια. Καθιστικά από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας με μονή πλάτη	τεμ	B10.3	3,00	190,00	570,00
8	Επιστρώσεις με ακανόνιστες πέτρες πωρολίθου	τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)	73.12 ΣΧΕΤ.1	655,00	48,00	31.440,00
9	Επιστρώσεις με τσιμεντόπλακες ανάγλυφες «οδηγούς» για άτομα με ειδικές ανάγκες (τυφλούς)	MM	ΑΤΟΕ 7316 Σχετ2	49,50	15,00	742,50
						43.861,00
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 18%:						7.894,98
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:						51.755,98
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15% ):						7.763,40
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:						59.519,38
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:						480,62
ΣΥΝΟΛΟ:						60.000,00
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 24%:						14.400,00
ΣΥΝΟΛΟ I:						74.400,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):						74.400,00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
Ηράκλειο 21/04/2020  
Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ηράκλειο 21/04/2020  
Οι Συντάξαντες

Ζαχαριαδάκη Ειρήνη

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ