

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	22.20.01	10,00	7,90	79,00
2	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου	22.45	18,12	16,80	304,42
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	μ3	20.02ΣΧ15	10,00	5,65	56,50
4	Καθαίρεση επιχρισμάτων	τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας	22.23	40,00	5,60	224,00
5	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	Τόννος και δεκάμετρο (ton x 10 m)	10.04	250,00	2,00	500,00
6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	Κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος	20.30	50,00	0,90	45,00
7	Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	κυβικό μέτρο (m3)	32.05.04	5,00	106,00	530,00
8	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.	38.02	5,00	22,50	112,50
9	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s).	χιλιόγραμμα (kg)	38.20.03	100,00	1,01	101,00
10	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	73.37.01	125,00	14,60	1.825,00
11	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	65.17.04	14,64	190,00	2.781,60
12	Κινητές σίτες αερισμού.	τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας.	65.25	14,64	45,00	658,80
13	Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσες αυτών. Ανοιγόμενα αλουμινίου.	m2 επιφάνειας	65.50.01	11,94	135,00	1.611,90
14	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	65.05	3,48	175,00	609,00

15	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 6 mm, κενό 10 mm, κρύσταλλο laminated 8 mm + 4 mm).	τετραγωνικό μέτρο (m2)	76.27.04	14,64	95,00	1.390,80
16	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τιμεντοειδή υλικά.	χιλιόγραμμα (kg)	79.08	500,00	5,60	2.800,00
17	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.	46.01.02	30,00	19,50	585,00
18	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τιμεντοκονίαμα.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	71.21	70,00	13,50	945,00
19	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.80.01	200,00	9,00	1.800,00
20	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.80.02	300,00	10,10	3.030,00
21	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων.	τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφάνειας	79.11.01	125,00	14,60	1.825,00
22	Υδροροή κλειστή κατακόρυφη πλαστική	μμ	ΗΛΜ 8062.1ΣΧΕΤ2	8,00	25,00	200,00
23	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.55	60,00	6,70	402,00
24	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.	χιλιόγραμμα (kg)	64.01.01	10,00	4,50	45,00

	22.461,52
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ . (ΕΟ+ΕΕ) 18%:	4.043,07
ΑΘΡΟΙΣΜΑ :	26.504,59
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) :	3.975,69
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ :	30.480,28
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :	164,88
ΣΥΝΟΛΟ:	30.645,16
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 24%:	7.354,85
ΣΥΝΟΛΟ Ι:	38.000,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	38.000,00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ηράκλειο 30/01/2020

Ηράκλειο 30/01/2020
Οι Συντάξαντες

**Η Προϊστάμενη Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

Δασκαλάκη Καλλιόπη

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ