

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε απόσταση 7 χλμ.	κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαίρεσας	22.10.01 ΣΧΕΤ	5,00	31,80	159,00
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαίρεσας	22.15.01 ΣΧΕΤ	5,00	59,80	299,00
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιδήποτε πάχους. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50% .	τετραγωνικό μέτρο (m2)	22.20.02	23,00	11,20	257,60
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.	Κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος	20.04.01 ΣΧ01	12,00	24,62	295,44
5	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	Τόννος και δεκάμετρο (ton x 10 m)	10.04	250,00	2,00	500,00
6	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	κυβικό μέτρο (m3)	32.02.05	20,00	90,00	1.800,00
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	χιλιόγραμμα (kg)	38.20.02	1.500,00	1,07	1.605,00
8	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφάνειας.	38.03	40,00	15,70	628,00
9	Ολόσωμες μαρμαρίνες βαθμίδες απλής διατομής. Ολόσωμες μαρμαρίνες βαθμίδες χρησίμου μήκους 1,41 έως 1,80 m.	μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βαθήρων	75.51.03	28,00	90,00	2.520,00
10	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο.	τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2)	74.23	3,00	5,60	16,80
11	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm.	τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρος	64.29	15,00	20,00	300,00
12	Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικοί τοίχοι)	τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.	46.02.04	65,00	47,50	3.087,50
13	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	71.21	170,00	13,50	2.295,00

14	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.80.02	250,00	10,10	2.525,00
15	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών. Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.71.03	24,00	15,70	376,80
16	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου.	τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας	72.11	35,00	22,50	787,50
17	Υδροροή κλειστή κατακόρυφη πλαστική	μμ	ΗΛΜ 8062.1ΣΧΕΤ2	15,00	25,00	375,00
18	Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς. Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίως προβολής	52.66.02	24,00	61,00	1.464,00
19	Αναβατήριο σκάλας	τεμ	ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΣΚΑΛΑΣ	1,00	9.750,00	9.750,00
20	Κάθετη πλατφόρμα ΑΜΕΑ	τεμ	Κάθετη πλατφόρμα ΑΜΕΑ	1,00	9.750,00	9.750,00
						38.791,64
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ . (ΕΟ+ΕΕ) 18%:						6.982,50
ΑΘΡΟΙΣΜΑ :						45.774,14
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) :						6.866,12
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ :						52.640,26
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :						585,55
ΣΥΝΟΛΟ:						53.225,81
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 24%:						12.774,19
ΣΥΝΟΛΟ Ι:						66.000,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):						66.000,00

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε**  
**Ηράκλειο 12/08/2020**  
**Η Προϊστάμενη Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ**  
**ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

**Ηράκλειο 12/08/2020**  
**Οι Συντάξαντες**

**Δασκαλάκη Καλλιόπη**

**ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ**