

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

07,12,16 Δώστε Αριθ. Αρθρων για Μερικά Σύνολα (π.χ. 01,02 ... 10,20)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη με μεταφορά	M3	20.05.01 ΣΧ01	400,00	8,30	3.320,00
2	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου	20.20	300,00	15,70	4.710,00
3	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής ανά 25 εκ. βάθους κοπής (χωρίς τη μεταφορά)	μέτρο μήκους(m) και ανά 25 εκατοστά (cm) βάθους κοπή	22.15.02 ΣΧ.1	60,00	422,50	25.350,00
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s).	χιλιόγραμμα (kg)	38.20.03	3.200,00	1,01	3.232,00
5	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	κυβικό μέτρο (m3)	32.01.04	215,00	90,00	19.350,00
6	Επιστρώσεις δια κυβόλιθων τσιμέντου	μ2	ΑΤΟΕ 7322Σχετ	1.500,00	28,00	42.000,00
7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	Κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος	20.31.01	400,00	6,70	2.680,00
					ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ:	100.642,00
8	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 - Σωληνώσεις	μμ	12.14.01.46	300,00	9,60	2.880,00

πίεσεως από σωλήνες
πολυαιθυλενίου PE 100 (με
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή
MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές
τοιχώμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2
-Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm /
ονομ. πίεσης PN 16 atm

9	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3 -Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID]-Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 400 mm	τρέχον μέτρο	12.30.01.02	300,00	28,80	8.640,00
10	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	μ3	05.07 ΣΧ35	70,00	24,60	1.722,00
11	ΤΥΠΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	B-66.1ΣΧΕΤΙΚΟ	25,00	450,00	11.250,00
12	ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	B-66.3ΣΧΕΤΙΚΟ	5,00	980,00	4.900,00
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ:						29.392,00
13	ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΙΣΤΟΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΥΨΟΥΣ 4,00μ	ΤΕΜ	60.10.01 ΣΧΕΤ1	12,00	950,00	11.400,00
14	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 25-50 W, χωρίς βραχίονα.	τεμ	60.10.40.01	12,00	350,00	4.200,00
15	Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων.	τεμ.	60.10.80.01	2,00	2.500,00	5.000,00
16	Φρεάτιο επισκέψεως - διελεύσεως υπογείων καλωδίων, εσωτερικών διαστάσεων 40X40cm με το κάλυμα του	τεμ	60.10.85.01 ΣΧΕΤ1	2,00	60,00	120,00

H/M: 20.720,00

			150.754,00
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 18%:			27.135,72
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:			177.889,72
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):			26.683,46
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:			204.573,18
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:			1.071,98
ΣΥΝΟΛΟ:			205.645,16
0,00	6.748,09	ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 24%:	49.354,84
		ΣΥΝΟΛΟ Ι:	255.000,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	255.000,00
--------------------------	------------

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ηράκλειο 25/08/2020
Η Προϊστάμενη Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ηράκλειο 25/08/2020
Οι Συντάξαντες

Σπανάκη Φωτεινή

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ