



Δ.Ε.Υ.Α.

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Προμήθεια υλικών για την κατασκευή θυροφράγματος στο κλειστό τμήμα του οχετού ομβρίων στον οικισμό της Αγίας Πελαγίας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο οχετός Α κατασκευάστηκε στα πλαίσια του Υποέργου 2 «Αποχέτευση Αγίας Πελαγίας», που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ «ΕΠ 2014-2020» και περαιώθηκε το Δεκέμβριο του 2021. Διατάσσεται κατά μήκος της κεντρικής οδού της Αγίας Πελαγίας συνολικού μήκους 700m. Αποτελείται από κλειστό τμήμα κιβωτοειδούς διατομής μήκους περίπου 670m και ανοικτό κανάλι (εκβολή) διαστάσεων 6,0m X 1,4m και μήκους 36m.

Η προμήθεια υλικών που προβλέπονται στην παρούσα τεχνική έκθεση, αφορά στο κλειστό τμήμα του οχετού. Στο τέλος του κλειστού τμήματος του οχετού θα τοποθετηθεί θυροφραγμα διαστάσεων μήκους 6,00m και ύψους 0,50m, για να διαχωριστούν τα πιθανόν επιβαρυμμένα ύδατα που κατέρχονται από ανάντη από τα στάσιμα θαλασσινά ύδατα που γεμίζουν το ανοιχτό τμήμα του καναλιού (εκβολή). Η κατασκευή του εν λόγω θυροφράγματος θα γίνει από κόντρα πλακέ θαλάσσης (μπετοφόρμ). Η προμήθεια του εν λόγω υλικού θα καλυφθεί από ίδια έσοδα της ΔΕΥΑΜ από τον Κ.Α. 25-06-02-0003 με CPV: 03419100-1.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Κόντρα πλακέ θαλάσσης (μπετοφόρμ) 125x250x21mm.	τεμ.	2	125,00	250,00
Καθαρή Αξία Σύνολο :					250,00
ΦΠΑ 24 % :					60,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :					310,00

Συντάχθηκε

Χουστουλάκη Ελευθερία
Πολιτικός ΜηχανικόςΘεωρήθηκε
Τεχνική Διευθύντρια ΔΕΥΑΜΜπαρτσιόδη Παρασκευή
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc