



ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2022

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΠΑΣΤΡΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Προϋπολογισμός: 3.689,00 € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ : Προμήθεια σκέπαστρων φρεατίων.

Η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια σκέπαστρων φρεατίων για την τοποθέτησή τους από τα συνεργεία της σε φρεάτια αποχέτευσης και όμβριων υδάτων που δεν υπάρχουν, είτε λόγω κατασκευής νέων φρεατίων, είτε λόγω κλοπής των παλιών ή επειδή τα παλιά έχουν υποστεί ρωγμές και είναι επικίνδυνα για τους περαστικούς και τα διερχόμενα οχήματα.

Δεδομένης της έλλειψης των συγκεκριμένων διαστάσεων των υλικών αυτών στην αποθήκη της ΔΕΥΑΜ, αφού δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί η ανάγκη αντικατάστασης τους, κατά την εκπόνηση της υπ' αριθ. 4/2022 μελέτης της ΔΕΥΑΜ, όπως αυτή υλοποιήθηκε με την υπογραφή της υπ' αριθ. πρωτ.: 1383/06-06-2022 σύμβασης προμήθειας υλικών, θα πρέπει να γίνει η προμήθεια σκέπαστρων φρεατίων για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΥΑΜ.

Η δαπάνη αξίας 3.689,00 € χωρίς Φ.Π.Α., με CPV : 44423740-0, θα καλυφθεί με ίδια έσοδα της ΔΕΥΑΜ από τον Κ.Α. 12-04-01 «Αντικαταστάσεις – τοποθετήσεις σκέπαστρων φρεατίων», του προϋπολογισμού του έτους 2022.

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡΤΣΙΔΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, MSc
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΜ



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών έχουν κατ' ελάχιστο ως κατωτέρω :

**Σκέπαστρα Φρεατίων Επίσκεψης
(Α.Τ. 1 έως 2)**

Κάλυμμα φρεατίων απίσκεψης με ανάλογα πλαίσια.
Κλάσης C250 σχεδιασμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN124.
Κατασκευασμένο από ελατό χυτοσιδηρό.

Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν με την τεχνική προσφορά :

1. Υλικά κατασκευής των διαφόρων μερών των προσφερόμενων ειδών.
2. Τεχνικά Φυλλάδια των προσφερομένων υλικών.

Συντάχθηκε

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc

Θεωρήθηκε

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡΤΣΙΔΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, MSc
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΜ



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.(€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Σκέπαστρα Φρεατίων Επίσκεψης εξωτερικών διαστάσεων 60x80 cm, Κλάσης C250	ΤΕΜ	7	163,00	1.141,00
2	Σκέπαστρα Φρεατίων Επίσκεψης εξωτερικών διαστάσεων 70x70 cm, Κλάσης C250	ΤΕΜ	8	155,00	1,240,00
3	Σκέπαστρα Φρεατίων Επίσκεψης εξωτερικών διαστάσεων 80x80 cm, Κλάσης C250	ΤΕΜ	6	218,00	1.308,00
ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ :					3.689,00
ΦΠΑ 24% :					885,36
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :					4.574,36

Συντάχθηκε

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc

Θεωρήθηκε

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡΤΣΙΔΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, MSc
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΜ