



ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 55/2022

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

## Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΠΑΣΤΡΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Προϋπολογισμός: 1.260,00 € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

ΘΕΜΑ : Προμήθεια σκέπαστρων φρεατίων.

Η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια σκέπαστρων φρεατίων για την τοποθέτησή τους από τα συνεργεία της σε φρεάτια ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης, μετά από αιτήσεις δημοτών που ζητούν τη σύνδεση των κτισμάτων τους με το δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜ. Η σύνδεση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 «Παροχή αποχέτευσης – Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων» του κανονισμού αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜ.

Δεδομένης της έλλειψης των συγκεκριμένων διαστάσεων (40x40) σκεπάστρων λόγω εξάντλησής τους από την αποθήκη της ΔΕΥΑΜ. Η προμήθεια έγινε σύμφωνα με τα αναφερόμενα της υπ' αριθ. 4/2022 μελέτης της ΔΕΥΑΜ, όπως αυτή υλοποιήθηκε με την υπογραφή της υπ' αριθ. πρωτ.: 1383/06-06-2022 σύμβασης προμήθειας υλικών.

Η δαπάνη αξίας 1.260,00 € χωρίς Φ.Π.Α., με CPV : 44423740-0, θα καλυφθεί με ίδια έσοδα της ΔΕΥΑΜ από τον Κ.Α. 12-04-01 «Αντικαταστάσεις – τοποθετήσεις σκέπαστρων φρεατίων», του προϋπολογισμού του έτους 2022.

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡΤΣΙΔΗ  
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, MSc  
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΜ



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών έχουν κατ' ελάχιστο ως κατωτέρω :

**Σκέπαστρα Φρεατίων Αποχέτευσης**

Κάλυμμα φρεατίων αποχέτευσης με ανάλογα πλαίσια.  
Κλάσης C250 σχεδιασμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN124.  
Κατασκευασμένο από ελατό χυτοσιδηρό.

**Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν με την τεχνική προσφορά :**

1. Υλικά κατασκευής των διαφόρων μερών των προσφερόμενων ειδών.
2. Τεχνικά Φυλλάδια των προσφερομένων υλικών.

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡΤΣΙΔΗ  
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, MSc  
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΜ



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.(€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Σκέπαστρα Φρεατίων αποχέτευσης από ελατό χυτοσίδηρο, C250 κατά EN124 με εξωτερικές διαστάσεις 40X40 cm.	ΤΕΜ	30	42,00	1.260,00
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ :</b>					<b>1.260,00</b>
<b>ΦΠΑ 24% :</b>					<b>302,40</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :</b>					<b>1.562,40</b>

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡΤΣΙΔΗ  
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, MSc  
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΜ