



Αρ. Μελέτης : 16/2023

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**
Ταχ.Δ/ση : Ελ. Βενιζέλου 115, Γάζι
Ταχ. Κώδ. :71414
Τηλέφωνο:2814409090

Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛ ΡΟΔΙΑΣ

Προϋπολογισμός: 690,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α)

Μάρτιος 2023

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

B. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



**Δ.Ε.Υ.Α.
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**
**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

**ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛ ΡΟΔΙΑΣ**

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛ ΡΟΔΙΑΣ

Η ΔΕΥΑΜ προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια πλαστικής δεξαμενής προκειμένου να τοποθετηθεί στην Ε.Ε.Λ. Ροδιάς για τις ανάγκες ορθότερης διαχείρισης και λειτουργίας του υφιστάμενου δικτύου διάθεσης της επεξεργασμένης εκροής. Η δεξαμενή αυτή θα αντικαταστήσει την ήδη υπάρχουσα, η οποία έσπασε μετά τις καταστροφές που έγιναν από τη Θεομηνία της 15^{ης} Οκτωβρίου 2022, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαρροή.

Η δεξαμενή αυτή θα είναι υπέργεια, πλαστική, όγκου 5 τόνων και θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- 1) Το υλικό κατασκευής της θα πρέπει να είναι 100% παρθένο πρωτογενές πολυαιθυλένιο HDPE για εύκολη μεταφορά και τοποθέτηση.
- 2) Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (μαύρο χρώμα) και μεγάλη αντοχή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.
- 3) Άθραυστο καπάκι.
- 4) 10ετής εγγύηση

Η δεξαμενή θα είναι κατακόρυφη, κυλινδρικού σχήματος με ενδεικτικές διαστάσεις: Όγκος: 5 τόνων, Ύψος: 1,85 μ. περίπου, Διάμετρος: 2,00 μ. περίπου.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου της δεξαμενής κατά την παράδοσή της στη ΔΕΥΑΜ.

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στο πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η δαπάνη για την προμήθεια της δεξαμενής, με CPV : 44611000-6 (Δεξαμενές), η οποία έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 690 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. Περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και παράδοσης στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΜ.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Δεξαμενή για την ΕΕΛ Ροδιάς με βάση την παρούσα μελέτη.	1 ΤΕΜ	690,00	690,00
ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ :				690,00
ΦΠΑ 24% :				165,60
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€):				855,60

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δρ.- Μηχ., Διπλ/χος Ηλεκτρ/γος Μηχανικός, MSc
Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ Εξοπλισμού
ΔΕΥΑΜ

ΜΠΑΡΤΣΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος, MSc
Τεχνική Διευθύντρια ΔΕΥΑΜ