



ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 29/2023

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

Μ Ε Λ Ε Τ Η

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΘΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΚΟ
ΤΗΣ ΕΕΛ ΡΟΔΙΑΣ**

Προϋπολογισμός: 1.400,00 € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

B. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



Δ.Ε.Υ.Α.
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΘΥΡΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΚΟ
ΤΗΣ ΕΕΛ ΡΟΔΙΑΣ

A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου έχει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση των διάφορων εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Μαλεβιζίου. Στα πλαίσια αυτού είναι υπεύθυνη για τη σωστή λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της Ροδιάς. Σε αυτήν την εγκατάσταση υπήρχε εγκατεστημένο, σε δωμάτιο του οικίσκου, ένα Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος, προκειμένου να είναι δυνατή η αυτόνομη λειτουργία της σε περιπτώσεις διακοπής του δικτύου Χ.Τ. της ΔΕΗ.

Σε προληπτικό έλεγχο της υπηρεσίας με συνεργείο του αναδόχου της σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΥΛΙΣΟΥ, ΡΟΔΙΑΣ-ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ, ΦΟΔΕΛΕ, ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙΟΥ, ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΛΕΣΣΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ-ΣΗΠΤ.ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΑΔΕ, ΛΥΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ» διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο Η/Ζ είχε κλαπεί, αφού είχε καταστραφεί η πόρτα που υπήρχε τοποθετημένη στην είσοδο του συγκεκριμένου δωματίου του οικίσκου.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση μιας νέας πόρτας, καθώς και μίας καγκελόπορτας, ώστε να είναι εφικτή η προστασία του νέου Η/Ζ, που θα εγκατασταθεί. Όλα τα προαναφερόμενα υλικά θα έχουν και την κατάλληλη αντισκωριακή προστασία.

Ο ανάδοχος θα επισκεφτεί την παραπάνω εγκατάσταση και θα επιβεβαιώσει τα στοιχεία αυτής αλλά και τις τοπικές συνθήκες.

B. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συγκεκριμένα, απαιτούνται τα παρακάτω:

A) Διαμόρφωση και τοποθέτηση νέας θύρας αλουμινίου σε χρώμα λευκό με γαλονάκι αλουμινίου, κλειδαριά και πόμολο μέσα – έξω με το απαραίτητο κούφωμα. Διάσταση 86cm x 220cm. Θα υπάρχουν οι απαραίτητες περσίδες για να επιτυγχάνεται ο σωστός εξαερισμός του δωματίου, οι οποίες όμως θα είναι ενσωματωμένες στο σώμα της πόρτας, ώστε να μην μπορούν να αφαιρεθούν σε περίπτωση δολιοφθοράς. Όλα τα προαναφερόμενα υλικά θα έχουν και την κατάλληλη αντισκωριακή προστασία. Θα παραδοθούν όλα τα αντικείμενα της νέας κλειδαριάς στην υπηρεσία.

B) Διαμόρφωση και τοποθέτηση νέας μεταλλικής καγκελόπορτας από 40x40x3mm περιμετρικά & διαμόρφωση κιγκλιδώματος κάθετα από μασίφ σίδερο τετράγωνης διατομής 14x14mm. Θα τοποθετηθούν μίλια ΒΤ, κλειδαριά ασφαλείας, καθώς και υποδομή για λουκέτο. Διάσταση 86cm x 220cm. Όλα τα προαναφερόμενα υλικά θα έχουν και την κατάλληλη αντισκωριακή προστασία. Θα παραδοθούν όλα τα αντικείμενα της νέας κλειδαριάς στην υπηρεσία.

Στην παρούσα προμήθεια περιλαμβάνεται η αποξήλωση του εναπομένοντος μέρους της παλαιάς θύρας και κουφώματος, η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και η πλήρης εγκατάσταση και δοκιμές και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά και κάθε εργασία που απαιτείται για την έντεχνη παράδοση της νέας θύρας και της καγκελόπορτας σε πλήρη και καλή λειτουργία. Ο ανάδοχος πριν την παράδοση θα πρέπει να επισκεφθεί τον χώρο

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στον κατωτέρω πίνακα γίνεται αναφορά στις τιμές για την προμήθεια και έντεχνη εγκατάσταση-τοποθέτηση των ως άνω κατασκευών στην ΕΕΛ Ροδιάς, συμπεριλαμβανομένου και όλων των απαραίτητων μικροϋλικών και εργασιών, ώστε να είναι απολύτως λειτουργικές.

Τα παραπάνω έχουν προϋπολογισθεί στο ποσό των 1.400,00 (€) χωρίς Φ.Π.Α.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη (CPV: 44221000-5).

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ και από τον κωδικό ΚΑ: 62-07-01 «Επισκευές Κτιρίων-εγκαταστάσεων δικτύων Βιολογικών, Λιμνοδεξαμενών-Δεξαμενών κλπ».

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Διαμόρφωση και τοποθέτηση νέας θύρας αλουμινίου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.	τεμ	1	780,00	780,00
2	Διαμόρφωση και τοποθέτηση νέας μεταλλικής καγκελόπορτας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.	τεμ	1	620,00	620,00
ΣΥΝΟΛΟ (€) :					1.400,00
ΦΠΑ 24% :					336,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) :					1.736,00

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δρ.-Μηχ., ΔΙΠΛ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, MSc
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑΜ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡΤΣΙΔΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, MSc
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΕΥΑΜ