

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ  
ΚΛ/ΜΑ ΕΜΜ ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗ**

**ΔΗΜΟΣ: Μαλεβιζίου**  
ΕΡΓΟ: Συντήρηση Δημοτικού  
σχολείου Φόδελε και διαμόρφωση  
αυλείου χώρου  
ΣΕΙΡΑ ΤΕΥΧΩΝ: **00/2023**

**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ**

**Συντήρηση Δημοτικού σχολείου Φόδελε και διαμόρφωση αυλείου  
χώρου**

**Προϋπολογισμού: 74.400,00 σε ΕΥΡΩ**

**Ιούλιος, 2023**



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αρ. Τιμολ.	Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου	Μονάδα	Παρατηρήσεις	Προμέτρηση	Ποσότητα
1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	m3	οπλισμένο σκυρόδεμα αυλής	ως AT3	36
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ton.km	Σε απόσταση 52 km (Παρθένι)	36*2,40*52 = 4867,20	4492,8
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	m3	οπλισμένο σκυρόδεμα αυλής	360*0,10=36	36
4	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	m2	στην αυλή	360	360
5	Ακρυλικός τάπητας 2,2 χιλ	m2		250	250
6	Πλήρης προμήθεια μπασκέτας καλαθοσφαίρισης ολυμπιακού τύπου μετά του κορμού, ταμπλό, στεφανιού με δίκτυ	τεμ		2	2
7	Πλήρης προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικού στρώματος κορμού μπασκέτας καλαθοσφαίρισης ολυμπιακού τύπου, ύψους 2,00μ	τεμ		2	2
8	Πλήρες σετ γηπέδου volley με βάσεις, στυλοβάτες, δίκτυ κλπ	τεμ		1	1
9	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	m2		500	500
10	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	m2		ως AT9	500
11	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	m2		ως AT9	500

ΕΘ-ΘΗ

Η ΣΚΥΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΙΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠ.

ΕΙΡΗΝΗ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΟΣΚΟΥΛΑΚΗ  
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ  
ΚΛ/ΜΑ ΕΜΜ ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗ**

ΔΗΜΟΣ: **Μαλεβιζίου**  
ΕΡΓΟ: Συντήρηση Δημοτικού  
σχολείου Φόδελε και διαμόρφωση  
αυλείου χώρου  
ΣΕΙΡΑ ΤΕΥΧΩΝ: **00/2023**

### **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Συντήρηση Δημοτικού σχολείου Φόδελε και διαμόρφωση αυλείου  
χώρου**

**Προϋπολογισμού: 74.400,00 σε ΕΥΡΩ**

**Ιούλιος, 2023**



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΟΔΕΛΕ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>									
1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	1	m3	36,00	0,90	32,40	
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	2	ton.km	4492,80	0,35	1572,48	
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	3	m3	36,00	56,00	2016,00	
4	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	ΝΑΟΙΚ 73.92	ΟΙΚ 7373.1	4	m2	360,00	28,00	10080,00	
5	Ακρυλικός τάπητας 2,2 χιλ	ΝΑΟΙΚ 77.81ΣΧ	ΟΙΚ 7735	5	m2	250,00	14,40	3600,00	
6	Πλήρης προμήθεια μπασκέτας καλαθοσφαίρισης ολυμπιακού τύπου μετά του κορμού, ταμπλό, στεφανιού με δίκτυ	ΟΙΚ Σ6402	ΟΙΚ Σ6402	6	τεμ	2,00	1200,00	2400,00	
7	Πλήρης προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικού στρώματος κορμού μπασκέτας καλαθοσφαίρισης ολυμπιακού τύπου, ύψους 2,00μ	ΟΙΚ Σ7396	ΟΙΚ Σ7396	7	τεμ	2,00	150,00	300,00	
8	Πλήρες σετ γηπέδου volley με βάσεις, στυλοβάτες, δίκτυ κλπ	ΟΙΚ Σ6427	ΟΙΚ Σ6427	8	τεμ	1,00	3000,00	3000,00	
9	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	9	m2	500,00	10,10	5050,00	
10	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	10	m2	500,00	5,60	2800,00	
11	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.05	ΟΙΚ 2304	11	m2	500,00	5,60	2800,00	
<b>Άθροισμα : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>								33650,88	
<b>Σύνολο :</b>									<b>33.650,88</b>
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	<b>6.057,16</b>
Άθροισμα									<b>39.708,04</b>
Απρόβλεπτα								15,00%	<b>5.956,21</b>
Άθροισμα									<b>45.664,24</b>
Απολογιστικά									<b>14.335,76</b>
Σύνολο									<b>60.000,00</b>
ΦΠΑ								24,00%	<b>14.400,00</b>
<b>Σύνολο με ΦΠΑ</b>									<b>74.400,01</b>

ΕΞΕΛΕΞΗ

ΣΥΝΤΑΞΑΡΑ

Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΔΙΟΧΗ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ

Καλλιόπη Τασκαλάκη  
ΥΠ. Πολιτικών Μηχανικών

