

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ: *Μαλεβιζίου*
ΕΡΓΟ: *ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ*
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΕ ΓΑΖΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Προϋπολογισμός: *74.400,00* ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: *ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ*
ΚΡΗΤΗΣ

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

ΑΡΘΡΟ 1ο

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ3

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 30,00

ΑΡΘΡΟ 2ο

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαίρεσεως

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 30,00

ΑΡΘΡΟ 3ο

Ανύψωση-καταβιβασμός Φρεατίων Επίσκεψης Δικτύων

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜΑΧΙΟ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10,00

ΑΡΘΡΟ 4ο

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m2

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3.300,00

ΑΡΘΡΟ 5ο

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους με τη μεταφορά της σε απόσταση 12 χλμ.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ton

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 70,00

ΑΡΘΡΟ 6ο

Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας . Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου ΜΕ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 25ΧΛΜ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ2

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3.300,00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ηράκλειο 21/07/2023
Η Προϊστάμενη Δ/ΝΣΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ



ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Ηράκλειο 21/07/2023
Οι Συντάξαντες



Δασκαλάκη Καλλιόπη

