

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Σύμβολο	Περιγραφή
16A, 25A	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ–ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ–ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ
16A, 16A	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ–ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ–ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ
K00	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ
25A, 25A	ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΗΚΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ–ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ
40A/30mA, 40A/30mA	ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ –ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ
230/230V	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΟΙ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΖΕΥΞΗΣ:
ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΦΟΡΤΙΑ: ΚΑΜΠΥΛΗ B
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ: ΚΑΜΠΥΛΗ C
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ: ΚΑΜΠΥΛΗ Z

Φωτιστικό σώμα τοποθετημένο επι κορυφής ιστού, στεγανό IP66, ασύμμετρης δέσμης φωτισμού με κύκλωμα με leds συνολικής ισχύος 35W, απόχρωσης 3000K.

Φωτιστικό σώμα τοποθετημένο επι κορυφής ιστού, στεγανό IP66, ασύμμετρης δέσμης φωτισμού με κύκλωμα με leds συνολικής ισχύος 45W, απόχρωσης 3000K.

Φωτιστικό σώμα τοποθετημένο επι βραχίονα, στεγανό IP66, ασύμμετρης δέσμης φωτισμού με κύκλωμα με leds συνολικής ισχύος 45W, απόχρωσης 3000K.

Φωτιστικό ενδοδαπέδιας τοποθέτησης, στεγανό IP67, ασύμμετρης δέσμης φωτισμού με κύκλωμα με leds ισχύος 33W σε απόχρωση 3000K.

Προβολέας τύπου spot, στεγανός IP65, με κύκλωμα με leds συνολικής ισχύος 28W.

Φωτιστικό σώμα τύπου spot, στεγανό IP65, με κύκλωμα με leds συνολικής ισχύος 10W.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΤΥΛΙΣΟΥ - ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΚΑΤΖΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ | ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Θέμα Σχεδίου: **ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**
Αρ. Σχεδίου: **ΗΛΜ0**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:200

Σφραγίδα - Υπογραφή Μελετητή
Απόσπασμα