

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ: Μαλεβιζίου
ΕΡΓΟ: ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ
ΚΟΚΚΙΝΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΓΙΑ
ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	22.20.01	30,00	7,90	237,00
2	Εκκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.	Κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος	20.04.01	10,00	20,25	202,50
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	Κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος	20.30	5,00	0,90	4,50
4	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφάνειας.	38.04	70,00	22,50	1.575,00
5	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφάνειας.	38.03	50,00	15,70	785,00
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	χιλιόγραμμα (kg)	38.20.02	300,00	1,07	321,00
7	Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	κυβικό μέτρο (m3)	32.05.03	2,00	101,00	202,00
8	Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	κυβικό μέτρο (m3)	32.05.04	7,00	106,00	742,00
9	Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m. Ορθομαρμαρώσεις από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm. Λευκό μάρμαρο Θάσου	μ2	75.61.03 ΣΧΕΤΘΑΣΟΥ	30,00	450,00	13.500,00
10	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου. ΜΑΡΜΑΡΟ ΓΚΡΙ ΦΑΙΣΤΟΥ	M2	74.30.12 ΣΧΕΤΦΑΙΣΤΟΥ	12,00	90,00	1.080,00
11	Επιστρώσεις δια κυβόλιθων τσιμέντου	μ2	ΑΤΟΕ 7322Σχετ	15,00	28,00	420,00
12	ΣΚΑΛΙΣΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	τεμ	ΣΚΑΛΙΣΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	1,00	1.500,00	1.500,00
13	ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΡΜΑΡΟ	τεμ	ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΡΜΑΡΟ	1,00	500,00	500,00
14	ΕΓΚ/ΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠ/ΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΣΕ ΜΝΗΜΕΙΟ.	τεμ	ΕΓΚ/ΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠ/ΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΣΕ ΜΝΗΜΕΙΟ	1,00	1.000,00	1.000,00

	22.069,00
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 18%:	3.972,42
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	26.041,42
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):	3.906,21
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:	29.947,63
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	52,37
ΣΥΝΟΛΟ:	30.000,00

ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 24%:	7.200,00
ΣΥΝΟΛΟ I:	37.200,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	37.200,00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ηράκλειο 16/02/2024
Η Προϊστάμενη Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ηράκλειο 16/02/2024
Οι Συντάξαντες

Δασκαλάκη Καλλιόπη

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ