

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραγύλου ή πλαισίου	22.45	15,75	16,80	264,60
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	22.20.01	18,10	7,90	142,99
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:						407,59

2. ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ

3	Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	78.05.05	19,07	16,80	320,38
4	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος.	Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)	61.31	114,42	2,80	320,38
5	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	79.40	63,75	13,50	860,62
6	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες	τρέχον μέτρο (m)	61.12	65,07	3,90	253,77
7	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής.	χιλιόγραμμο (kg)	61.30	227,92	3,10	706,55
8	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική. Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm.	τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρης τοποθετημένης ψευδοροφής	78.30.01	56,98	25,90	1.475,78
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:						3.937,48

3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

9	Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια.	τρέχον μέτρο (μμ)	73.75	89,85	3,90	350,41
10	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC).	τετραγωνικό μέτρο (m2)	73.96	61,43	19,70	1.210,17
11	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	73.97	7,29	20,80	151,63

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: 1.712,22

4. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ

12	Υαλόθურες από κρύσταλλο τύπου Securit. Μονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 mm.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	76.35.02	2,49	280,00	697,20
13	Υαλόθურες από κρύσταλλο τύπου Securit. Μονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 8,0 mm.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	76.35.01	5,12	250,00	1.280,00
14	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	54.46.01	11,39	118,00	1.344,02

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: 3.321,22

5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

15	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.102	960,67	13,50	12.969,04
16	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.80.02	174,24	10,10	1.759,82

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: 14.728,87

6. ΕΠΙΠΛΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ

17	Κούτελο από mdf, πλάτους 10cm	τετραγωνικό μέτρο (m2)	78.90 σχετ.2	1,87	30,00	56,10
18	Ξύλινη επένδυση κατακορύφων επιφανειών	τετραγωνικό μέτρο (m2)	78.90 σχετ.1	9,41	70,00	658,70
19	Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 m2.	ανά τεμάχιο (τεμ)	56.10	33,00	39,00	1.287,00
20	Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα.	τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης	56.25	7,20	155,00	1.116,00
21	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα.	τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης	56.23	13,01	225,00	2.927,25

22	Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες. Ράφια ή χωρίσματα πάχους 22 mm.	τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας πραγματικής ραφιών ή χωρισμάτων.	56.04.01	6,34	39,00	247,26
23	Βιβλιοθήκη γραφείου ανοιχτή, επί δαπέδου, μη τυποποιημένη, χαμηλού ύψους	TEM	56.23 σχετ.5	0,68	100,00	68,00
24	Έπιπλα γραφείου, πλάτους 50cm, με μεταλλικά πόδια και πάγκο μελαμίνης σε όψη δρυός.	TEM	56.23 σχετ.4	4,00	120,00	480,00
25	Έπιπλα γραφείου επί δαπέδου, μη τυποποιημένο, πλάτους 160cm, με όψη δρυός	TEM	56.23 σχετ.1	9,00	450,00	4.050,00
26	Έπιπλα γραφείου επί δαπέδου, μη τυποποιημένο, πλάτους 140cm, με όψη δρυός	TEM	56.23 σχετ.2	2,00	550,00	1.100,00
27	Έπιπλα γραφείου επί δαπέδου, μη τυποποιημένο, πλάτους 160cm, με πρόσοψη λευκής μελαμίνης	TEM	56.23 σχετ.3	2,00	550,00	1.100,00
28	Κάθισμα αναμονής επισκέπτη	TEM	B10.3 σχετ.2	2,00	45,00	90,00
29	Καθιστικά αναμονής από μελαμίνη	TEM	B10.10 σχετ.	17,00	180,00	3.060,00
30	Τροχήλατο κάθισμα γραφείου	TEM	B10.3 σχετ.1	13,00	120,00	1.560,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: 17.800,31

7. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ

1	Πινακίδα σήμανσης: Επιγραφή - φανάρι, διπλής όψης, εξωτερικού χώρου από etalbond	TEM	60.20.80.01 σχετ.	1,00	600,00	600,00
2	Επιγραφή φωτεινή, αλουμινίου, τύπου flex face	τρέχον μέτρο (m)	60.20.80.04 σχετ. 2	10,05	660,00	6.633,00
3	Επιγραφή φωτεινή, με κοπτικά γράμματα ή σχέδια με περιμετρική κοπή σε διάφορα άκαμπτα υλικά	TEM	60.20.80.04. σχετ. 3	3,00	1.500,00	4.500,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: 11.733,00

8. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ & ΛΟΙΠΕΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

4	Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής LED 4000K διαστάσεων 60X60cm, χρώματος λευκού, ειδικά για τοποθέτηση σε ψευδοροφή ορυκτής ίνας	TEM	ΗΛΜ 60 ΑΤΗ Ν 8980.95.1.1 σχετ. 1	20,00	50,00	1.000,00
5	Αρχιτεκτονικός φωτισμός με φωτιστικό σποτ οροφής Led, περιστρεφόμενο και ανακλινόμενο	TEM	ΗΛΜ 59 M4 σχετ. 2	6,00	66,00	396,00
6	Αρχιτεκτονικός φωτισμός με ταινία Led 4000K, χρώματος λευκού	τρέχον μέτρο (m)	ΗΛΜ 59 M4 σχετ. 1	5,45	25,00	136,25

7	Γραμμικό φωτιστικό σώμα LED τύπου σκαφάκι, κρεμαστό με ατσάλινες ντίζες	TEM	ΗΛΜ 59 ΣΧΑΤΗΕ 8983 2 σχετ.1	8,00	140,00	1.120,00
8	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση	τεμ	ΗΛΜ 110 ΣΧΕΤΙΚΟ	3,00	3.000,00	9.000,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: 11.652,25

	65.292,94
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 18%:	11.752,73
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	77.045,67
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):	11.556,85
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:	88.602,52
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	0,00
ΣΥΝΟΛΟ:	88.602,52
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 24%:	21.264,60
ΣΥΝΟΛΟ Ι:	109.867,12

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ): 109.867,12

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ηράκλειο 12/07/2023
Η Προϊστάμενη Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ηράκλειο 12/07/2023
Οι Συντάξαντες

Γενιτσαρίδη Άννα
Γρηγοράκη Μαρία

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ