

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΜΟΝΑΔΑ | ΚΩΔ.ΑΡ. | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜΗ Μ. | ΔΑΠΑΝΗ |
|-----|---|---------|--------------|----------|---------|-----------|
| 1 | Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος | m | A-14 | 2.000,00 | 0,65 | 1.300,00 |
| 2 | Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Πλήρωση γεωλογικών καταπτώσεων κλπ με σκυρόδεμα C12/15. | m3 | B-29.2.4 | 70,00 | 90,00 | 6.300,00 |
| 3 | Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων | kg | B-30.3 | 800,00 | 1,15 | 920,00 |
| 4 | Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη | m2 | Δ-04 | 2.800,00 | 0,45 | 1.260,00 |
| 5 | Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους με τη μεταφορά της σε απόσταση 12 χλμ. | ton | Δ-06 ΣΧΕΤ.1 | 65,00 | 88,65 | 5.762,25 |
| 6 | Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας . Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου ΜΕ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 25ΧΛΜ | μ2 | Δ-08.2ΣΧΕΤ25 | 2.800,00 | 10,10 | 28.280,00 |
| 7 | Ανύψωση-καταβίβασις Φρεατίων Επίσκεψης Δικτύων | ΤΕΜΑΧΙΟ | N1 | 3,00 | 45,00 | 135,00 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| | 43.957,25 |
| ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 18%: | 7.912,30 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ: | 51.869,55 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%): | 7.780,43 |
| ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: | 59.649,99 |
| ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: | 350,01 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 60.000,00 |
| ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 24%: | 14.400,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ Ι: | 74.400,00 |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ): | 74.400,00 |

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ηράκλειο 05/12/2023
Η Προϊστάμενη Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ



Ηράκλειο 05/12/2023
Οι Συντάξαντες



Δασκαλάκη Καλλιόπη