

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Εκθάμνωση εδάφους με δένδρυλτα περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	Τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2)	20.01.01	10,00	4,50	45,00
2	Εκθάμνωση εδάφους με δένδρυλτα περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m.	Τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2)	20.01.02	10,00	5,60	56,00
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	Κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος	20.02 ΣΧΕΤ.1	110,00	6,60	726,00
4	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	Κυβικό μέτρο (m3) συμπακνωμένου όγκου.	20.10	80,00	4,50	360,00
5	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπακνωμένου όγκου	20.20 ΣΧΕΤ20	40,00	19,50	780,00
6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	Κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος	20.30	30,00	0,90	27,00
7	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.	38.02	200,00	22,50	4.500,00
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	χιλιόγραμμα (kg)	38.20.02	7.500,00	1,07	8.025,00
9	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s).	χιλιόγραμμα (kg)	38.20.03	1.300,00	1,01	1.313,00
10	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	κυβικό μέτρο (m3)	32.02.04	10,00	84,00	840,00
11	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	κυβικό μέτρο (m3)	32.02.05	62,00	90,00	5.580,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						22.252,00
12	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου. Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων.	κυβικό μέτρο (m3)	42.05.03	25,00	73,00	1.825,00
13	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	73.11	400,00	22,50	9.000,00
14	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών. Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών.	τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως	71.01.01	25,00	16,80	420,00
15	Κατασκευή απλής περίφραξης ύψους 4,00μ	μμ	64.48σχετ.α	130,00	40,00	5.200,00

16	Πέργκολες και περιμεφερή. Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός.	κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας	54.80.02	2,50	900,00	2.250,00
17	Κατασκευή βρύσης παραδοσιακού τύπου από αργολιθοδομή	TEM	ΑΤΟΕ 4207 ΣΧΕΤ1	1,00	600,00	600,00
18	Προμήθεια και τοποθέτηση παγκακιού διαστ 1,80μ	τεμ	N 6442	5,00	350,00	1.750,00
19	Δοχείο απορριμμάτων	TEM	ΑΤΟΕ5261 ΣΧ. 11Α	6,00	100,00	600,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ 21.645,00

	43.897,00
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 18%:	7.901,46
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	51.798,46
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):	7.769,77
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:	59.568,23
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	431,77
ΣΥΝΟΛΟ:	60.000,00
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 24%:	14.400,00
ΣΥΝΟΛΟ I:	74.400,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	74.400,00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ηράκλειο 28/02/2024
Η Προϊστάμενη Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ηράκλειο 28/02/2024
Οι Συντάξαντες

Δασκαλάκη Καλλιόπη

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ