



ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 59/2024

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

## Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ Δ.Ε.Η.

Προϋπολογισμός: 950,00 € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΙΟΥΛΙΟΣ 2024



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

**Άρθρο 1ο : Αντικείμενο**

Η ΔΕΥΑΜ προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια, μεταφορά και παράδοση προκατασκευασμένης κολώνας Δ.Ε.Η. (CPV: 44617300-1) στο σημείο «πλάτεμα ΒΟΑΚ» για την ηλεκτροδότηση νέου αντλητικού που πρόκειται να εγκατασταθεί για την ενίσχυση της υδροδότησης των περιοχών Λυγαριά, Μαδέ, ΑΤΕ κλπ.

**Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις**

Για την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις:

1. Του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147 Α'/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 328, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Του Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
3. Του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
4. Το ΦΕΚ 405 Β' 29/3/2005 περί «Σύστασις ενιαίας επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μαλεβιζίου του Νομού Ηρακλείου».
5. Το ΦΕΚ 1388 Β' 30/5/2014 «Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)»
6. Το ΦΕΚ 3062 26-09-2016 Ο.Ε.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου.
7. την υπ' αριθ. 47/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου, που αφορά τον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ..
8. την υπ'αρ. 12/2024 απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΜ που αφορά την Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου

**Άρθρο 3ο Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση της προμήθειας**

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των εννιακοσίων πενήντα (950,00 €) χωρίς Φ.Π.Α.

Είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2024 της ΔΕΥΑΜ σε βάρος του κωδικού 11-00-00 «Κτήρια Εγκαταστάσεις Κτιρίων».

Η χρηματοδότηση θα είναι από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

**Άρθρο 4ο Διάρκεια σύμβασης**

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, με δυνατότητα επέκτασης για την ολοκλήρωσή του συμβατικού αντικειμένου.

**Άρθρο 5ο Άλλες διατάξεις**

Η υποβολή προσφοράς από τον ενδιαφερόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι έχει μελετήσει και αποδέχεται όλους τους όρους της μελέτης και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της παρούσας.

Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006.

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

Φασουλάκης Μιχάλης  
Διοίκηση Επιχειρήσεων Τ.Ε.  
Γραφείο Προμηθειών ΔΕΥΑΜ

Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος  
Οικονομολόγος Π.Ε.ΜSc  
Γεν. Δ/ντής Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Καλογεράκη Ανθούλα  
Τμήμα Λογιστικής Τ.Ε.  
Προϊστ. Διοικητ. & Οικον. Υπηρεσίας  
ΔΕΥΑΜ

Σαλεβουράκη Μαρία  
Οικονομολόγος Π.Ε. ΜSc  
Δ/ντρια Διοικητ. & Οικον. Υπηρεσίας  
ΔΕΥΑΜ



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Για τη σύνδεση του νέου αντλητικού ύδρευσης, που θα τοποθετηθεί από τη ΔΕΥΑΜ στο σημείο «πλάτεμα (viewpoint) ΒΟΑΚ» για την ενίσχυση της υδροδότησης των περιοχών Μαδέ, Λυγαριά, ΑΤΕ κλπ, με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, απαιτείται η εγκατάσταση κολώνας συγκεκριμένων διαστάσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΔΕΗ (ΜΔ-71), η οποία θα πρέπει να κατασκευαστεί από τη ΔΕΥΑΜ ή να προμηθευτεί από εξωτερικό συνεργάτη.

Η ΔΕΥΑΜ δεν διαθέτει την τεχνογνωσία και το κατάλληλο προσωπικό για την κατασκευή της ανωτέρω κολώνας και για το λόγω αυτό προτίθεται να προχωρήσει σε προμήθεια από εξωτερικό συνεργάτη.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει με δική του αποκλειστική ευθύνη να κατασκευάσει, να μεταφέρει και να παραδώσει την κολώνα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τις προδιαγραφές της Δ.Ε.Η. ως κατωτέρω :

**Κολώνα Δ.Ε.Η. :**

Διαστάσεις κολώνας : 2,35x0,70x0,55 μ., με οπίσθιο πέλδιλο βάσης 0,45x0,25 μ.

Κατηγορία ολισμού : S500

Βάρος ολισμού : 25 Kg

Κατηγορία σκυροδέματος : C20/25

Βάρος : 2.100 Kg περίπου

Μεταλλικό στύλο : Σωλήνα 3 ιντσών, σε τρύπα Φ100 και γάντζο.

Τρύπα για καλώδιο : Στο πλάϊ Φ50

Εσοχή κολώνας : ύψος 1,20 μ. x πλάτος 0,50 μ. x βάθος 0,30μ., με τρύπα στο κάτω μέρος που θα συνδέεται με εξόδους στη βάση της κολώνας μπροστά και πίσω.

Το ύψος της κολώνας με τον στύλο (άνω άκρο στύλου με γάντζο) δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 4μ. από το έδαφος.

Η κολώνα θα πρέπει να παραδοθεί στο «πλάτεμα ΒΟΑΚ» πλήρως εξοπλισμένη και τοποθετημένη (με το στύλο τοποθετημένο και στηριγμένο στην αντίστοιχη οπή κλπ).

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

Γκιαουράκης Δημήτριος  
Δρ.-Μηχ., Διπλ/χος Ηλεκ/γος Μηχ., MSc  
Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ Εξοπλισμού  
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Παρασκευή Μπαρτσιόδη  
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος, MSc  
Τεχνική Διευθύντρια ΔΕΥΑΜ



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>M.M.</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)</b>	<b>ΔΑΠΑΝΗ (€)</b>
1	Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση κολώνας σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της 59/2024 μελέτης της ΔΕΥΑΜ	Τεμ.	1	950,00	
<b>Μέχρι εξαντλήσεως ποσού :</b>					<b>950,00</b>
<b>Φ.Π.Α. :</b>					<b>228,00</b>
<b>Συνολική Δαπάνη :</b>					<b>1.178,00</b>

Συντάχθηκε

Γκιαουράκης Δημήτριος  
Δρ.-Μηχ., Διπλ/χος Ηλεκ/γος Μηχ., MSc  
Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ Εξοπλισμού  
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Θεωρήθηκε

Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος  
Οικονομολόγος Π.Ε. MSc  
Γεν. Δ/ντής Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Φασουλάκης Μιχάλης  
Διοίκηση Επιχειρήσεων Τ.Ε.  
Γραφείο Προμηθειών ΔΕΥΑΜ

Καλογεράκη Ανθούλα  
Τμήμα Λογιστικής Τ.Ε.  
Προϊστ. Διοικητ. & Οικον. Υπηρεσίας  
ΔΕΥΑΜ

Σαλεβουράκη Μαρία  
Οικονομολόγος Π.Ε. MSc  
Δ/ντρια Διοικητ. & Οικον. Υπηρεσίας  
ΔΕΥΑΜ

Παρασκευή Μπαρτσίδα

Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος, MSc  
Τεχνική Διευθύντρια ΔΕΥΑΜ

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

και βεβαιώνεται ότι για την ανωτέρω μελέτη ύψους εννιακοσίων πενήντα ευρώ (950,00€) υπάρχει πίστωση στον ΚΑ 11-00-00 του προϋπολογισμού έτους 2024.

**Η Δ/ντρια Οικονομικής και Διοικητικής υπηρεσίας**

**ΣΑΛΕΒΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ**