

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.	Κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος.	20.05.01	100,00	4,50	900,00
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	Κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος	20.30	100,00	0,90	180,00
3	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.	38.03	250,00	15,70	3.925,00
4	Χαλύβδini οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδini οπλισμοί κατηγορίας B500C.	χιλιόγραμμο (kg)	38.20.02	6.000,00	1,07	6.420,00
5	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	κυβικό μέτρο (m3)	32.01.05	340,00	95,00	32.300,00
6	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	κυβικό μέτρο	05.03	100,00	0,41	41,00

43.766,00

ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 18%:

7.877,88

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:

51.643,88

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):

7.746,58

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:

59.390,46

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:

609,54

ΣΥΝΟΛΟ:

60.000,00

ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 24%:

14.400,00


ΣΥΝΟΛΟ I:

74.400,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):

74.400,00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ηράκλειο 10/01/2024
Η Προϊστάμενη Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ



[Signature]

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Ηράκλειο 10/01/2024
Οι Συντάξαντες

[Signature]

Δασκαλάκη Καλλιόπη

