

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	M3	A-02 ΣΧΕΤ1	200,00	5,95	1.190,00
2	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	A-20	80,00	1,05	84,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: Α ΕΚΣΚΑΦΕΣ						1.274,00
3	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα). Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	m2	Δ-02.1	500,00	1,15	575,00
4	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 m με μεταφορά σε απόσταση 25 χλμ.	m2	Δ-07ΣΧΕΤ25	3.000,00	7,34	22.020,00
5	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας . Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου με την μεταφορά σε απόσταση 25χιλ	m2	Δ-08.1ΣΧ25	3.000,00	7,94	23.820,00
6	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	Δ-04	500,00	0,45	225,00
7	Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	Δ-03	2.500,00	1,20	3.000,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: Β ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						49.640,00
8	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	m3	B-29.2.1	80,00	86,50	6.920,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: Γ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						6.920,00
						57.834,00
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 18%:						10.410,12
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:						68.244,12
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15% ):						10.236,62
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:						78.480,74
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:						2.164,42
ΣΥΝΟΛΟ:						80.645,16
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 24%:						19.354,84
ΣΥΝΟΛΟ Ι:						100.000,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):						100.000,00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
Ηράκλειο 06/07/2023  
Η Προϊστάμενη Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ηράκλειο 06/07/2023  
Οι Συντάξαντες

Δασκαλάκη Καλλιόπη

**ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ**